

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY POSADZKOWE SALKI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP4 WRAZ Z MALOWANIEM ŁACZNIKA  
ADRES INWESTYCJI : UL. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ 1 42-500 BĘDZIN  
INWESTOR : Miasto Będzin  
ADRES INWESTORA : ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY POSADZKOWE SALKI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE WRAZ Z MALOWANIEM ŁĄCZNIKA</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1		<b>Roboty posadzkowe salka sportowa</b>			
1	KNNR 3 d.1. 0801-05 1	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
2	KNR 4-04 d.1. 0405-04 1	Rozebranie drewnianych legarów 0,1*0,12  150	m  m	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
3	KNR 4-04 d.1. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10 15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	d.1. kalk. własna 1	Koszt wysypiska i utylizacji  15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR 19-01 d.1. 0921-05 1	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko  35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
6	KNNR 2 d.1. 0604-01 1	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
7	KNR-W 2-02 d.1. 0608-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS 50 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
8	KNR 2-02 d.1. 0609-04 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS 50 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
9	KNNR 2 d.1. 0604-01 1	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Krotność = 2  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
10	KNR-W 2-02 d.1. 0259-01 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi8  1.23	t  t	  1.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.230</b>
11	KNR-W 2-02 d.1. 1116-01 1	Posadzki betonowe B-20 zatarte na ostro grubości 25 mm wraz z dylatacjami  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
12	KNR-W 2-02 d.1. 1116-03 1	Posadzki betonowe B 20 zatarte na ostro grubości 25 mm wraz z dylatacjami - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 5.5 175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
13	KNR-W 2-02 d.1. 1116-03 STB 1 01.05	Posadzki betonowe B-20 zatarte wraz z dylatacjami - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4 175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
14	NNRNKB d.1. 202 1130-02 1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm  175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 1130-03 1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
16	KNR 2-02 d.1. 0701-10 1	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku  84	m  m	  84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
17	KNR 2-02 d.1. 0702-09 1	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej lub plastikowej demontowalne  25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
18	d.1. wycena indywidualna 1	Dostawa z montażem kompletnej podłogi sportowej punktowo elastycznej z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV gr. 9mm montowaną bezpośrednio do podłoża wraz z z wykonaniem linii boisk w warstwach. 175	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0815-08 1	Montaż listew przyściennych  65	m  m	  65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Malowanie łącznika</b>			
20	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
21	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
22	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
23	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
24	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
25	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
26	KNR 4-01 d.1. 1206-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania  72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>